

# 关于《昆玉市优惠建筑材料中心建设项目》拟作出的建设项目 环境影响评价文件审批意见的公示

| 序号 | 项目名称            | 建设单位      | 环境影响评价机构      | 项目概况  | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施  | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件（链接） |
|----|-----------------|-----------|---------------|---|--|--------|-------------------------------|
| 1  | 昆玉市优惠建筑材料中心建设项目 | 新疆元商贸有限公司 | 新疆信环城环境科技有限公司 | <p>位于昆玉市昆泉镇善良路1号,无环境敏感目标。建设内容: 本项目占地面积为10208m<sup>2</sup>, 建设混凝土生产线、水泥涵管生产线、路沿石生产线、混凝土预制盖板生产线各一条, 办公区、仓库、骨料库、化粪池及配套相应的辅助设施。本项目总投资为1000万元, 其中环保投52万元, 环保投资占总投资的5.2%。</p> | <p><b>(一) 严格落实生态环境保护措施。</b>施工期严格划定施工、车辆通行范围, 禁止随意碾压地表。施工结束后平整临时占地, 及时覆土恢复地貌、场地绿化。运营期厂区四周、建筑周边地面硬化。厂区周边种植乔木、灌木防风林带, 提升区域植被覆盖度。</p> <p><b>(二) 严格落实大气污染防治措施。</b>施工期现场落实扬尘治理“六个百分之百”。场地设置围挡、土方与建材全覆盖防尘布, 作业持续洒水抑尘, 外运建筑垃圾车辆密闭苫布覆盖防沿途遗撒扬尘。优先选用电力施工机械, 定期检修设备, 减少燃油尾气排放。合理管控土方作业, 大风天气强化抑尘。运营期有组织粉尘: 混凝土、预制件上料搅拌工序配套集气罩, 粉尘经布袋除尘器净化后, 分别通过两根15m高排气筒达标排放, 颗粒物有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表1现有与新建企业大气污染物排放限值要求以及《工业料堆场扬尘整治规范》(DB65/T 4061-2017)标准。筒仓配套仓顶脉冲布袋除尘装置处理呼吸粉尘。无组织粉尘: 砂石、骨料全部存放于密闭库房, 装卸降低落料高差并喷淋洒水。厂区地面全面硬化, 运输车辆加盖篷布、限速行驶、出场冲洗轮胎。生产车间封闭, 对集气罩未捕集逸散</p> | /      | 无                             |

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | <p>粉尘持续喷淋抑尘。厂区种植绿植防风抑尘。</p> <p><b>(三) 严格落实水污染防治措施。</b>施工期施工生产废水经沉淀池沉淀后全部回用场地洒水、设备冲洗，不外排。施工人员生活污水收集至化粪池，由环卫定期清运处置。运营期车辆、搅拌机、罐车清洗废水经三级防渗沉淀池沉淀处理后循环复用，无生产废水外排。生活污水经化粪池预处理后接入市政管网，输送至皮山农场污水处理厂集中处置。厂区储水池、沉淀池采用抗渗混凝土施工，做好防渗防漏。</p> <p><b>(四) 严格落实噪声污染防治措施。</b>施工期选用低噪声施工设备并定期保养。施工现场设置临时声屏障，严禁夜间高噪声施工，确需夜间作业提前公示。场内运输车辆限速、减少鸣笛，控制车辆通行密度。运营期生产设备全部布置在车间内，高噪声设备加装减震基座。常态化检修设备避免异常高噪。厂区车辆限速、夜间禁止鸣笛，依托车间隔声、距离衰减、厂区绿化削减噪声，保障厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。</p> <p><b>(五) 严格落实固体废物污染防治措施。</b>施工期建筑垃圾密闭清运至指定处置场，生活垃圾定点密封收集，由环卫统一清运。土石方、建材规范堆放，配套围挡防尘、防雨水冲刷流失。运营期一般固废：除尘灰、沉淀池沉渣全部回用于生产。废布袋由原厂回收。不合格预制件、检验废料转运至主管部门指定地点。生活垃圾密封收集，环卫定期清运。设置规范一般固废暂存间，分区存放、设置环保标识，落实防雨防风防渗，建立完整固废管理台账。危险废物：废矿物油、废油桶分类密封存放于独立防渗危废库，严格执行危废贮存、转移联单制度，委托具备资质单位转运处置，定期开展危废管理培训。</p> |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|