

关于《雁池昆和年产 20 万立方商品混凝土建设项目》拟作出的建设项目
环境影响评价文件审批意见的公示

序号	项目名称	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况	建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件（链接）
1	雁池昆和年产 20 万立方商品混凝土建设项目	新疆雁池昆和新型建材有限公司	乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司	本项目位于和墨洛产业园，项目东侧、南侧均为空地；北侧为乡村道路，乡村道路北侧为空地和田昆阗牛羊肉屠宰场，屠宰场位于项目西北侧，相隔 60m；西侧与和田县金胡杨牲畜屠宰加工有限公司相隔 80m，中间为空地。本项目占地面积为 26670.63m ² ，为新疆工业学院建设配套拌合站，为临时项目。本项目已建	（一）严格落实大气污染防治措施。运营期粉料储存与输送：8 座 120t 密闭筒仓储存水泥、粉煤灰，散装粉料密闭管道入仓，每座筒仓配套仓顶布袋除尘器，除尘效率 99.7%；搅拌主楼配套 2 套布袋除尘器，净化效率 99.7%，袋式除尘工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）可行技术。砂石堆场及输送抑尘：6 座半封闭式砂石料堆场存放低起尘水洗砂、碎石，厂区布设移动雾炮常态化洒水；砂石采用全密闭皮带输送，砂石分离机投料口设置洒水喷淋湿式作业，综合削减 94%砂石装卸、堆存、输送粉尘。场内运输管控：原料、成品混凝土车辆全程密闭运输，出入口车辆冲洗，厂区道路定时洒水，可削减 66%车辆动力起尘；厂区限速、减少车辆怠速，降低尾气线源排放。执行标准：项目特征污染物 TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 （二）严格落实水污染防治措施。运营期生产废水循环回用：建设 20m³生产废水沉淀池，车辆、搅拌设备清洗废水汇入沉淀处理后全部回用于搅拌生产；砂石分离废水直接密闭输送至搅拌工序，厂区不储存生产废水，实现生产废水零外排。生活污水处置消纳：配套 10m³/d 地埋式一体	/	无

			设混凝土生产线 2 条、料仓 8 座、砂石料堆场 6 座、办公生活用房 1 座及配套相应的辅助设施。本项目年产 20 万 m³商品混凝土，原料水泥、砂、石子均由市场购买。项目为工业学院建设项目配套拌合站，根据工业学院建设规划，本项目运行时间预计截止至 2031 年。本项目总投资为 2500 万元，其中环保投资 30 万元，环保投资占总投资的 1.2%。	化污水处理装置，日均生活污水产生量 1.28m³，处理出水满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）B 级标准；每年 3 月、11 月非绿化灌溉期，达标污水暂存于 100m³专用收集池，次年全部用于厂区及周边荒漠荒地绿化消纳，无外排废水。 （三）严格落实噪声污染防治措施。运营期源头降噪：搅拌站、砂石分离机、皮带驱动电机等高噪声设备增设基础减振垫，生产车间配套吸声、隔声构造。管理管控：厂区车辆限速行驶，夜间全面禁止车辆鸣笛；建立设备常态化检修保养制度，及时更换老化零部件，杜绝故障引发超标噪声。落实全部降噪措施后，厂界噪声稳定满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；项目厂界 50m 范围内无声环境保护目标，噪声环境影响较小。 （四）严格落实固体废物防治措施。运营期一般工业固废：沉淀池年产生污泥 8.1t，清掏自然干化后全部回用于混凝土生产线；实验室年产生废试块 46t、污水处理设备压滤污泥 1.2t，分区暂存后转运至一般固废填埋场；贮存区搭建防风防雨围挡，张贴《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）标识，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及生态环境部 2021 年第 82 号公告建立完整固废管理台账，专人全过程管理。生活垃圾：年产生生活垃圾 2.7t，厂区密闭垃圾桶分类收集，由园区环卫转运至墨玉县生活垃圾填埋场填埋。危险废物：设备维修年产生废机油 0.6t，库房外西北角新建 5 m²专用危废暂存点分区密闭存放；贮存、转运、管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号），建立危废出入库台账，定期委托资质单位清运并执行转移联单制度。		
--	--	--	---	---	--	--

				（五）严格落实地下水、土壤防渗措施。运营期分区防渗阻断污染途径，按污染风险划分三类防渗区域：①重点防渗区（危废暂存点）：采用$\geq 1\text{m}$厚粘土层（渗透系数$\leq 10^{-7}\text{cm/s}$）或2mm高密度聚乙烯防渗膜，整体渗透系数$\leq 10^{-10}\text{cm/s}$；②一般防渗区（原料堆场、搅拌生产区、化验室、沉淀池、一体化污水装置）：等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5\text{m}$，渗透系数$\leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$；③简单防渗区（办公楼、生活区）：做常规水泥地面硬化。 （六）严格落实生态环境保护措施。运营期厂区外围种植乡土乔灌木防风固沙，构建防风林带，空地栽植耐旱植被固土保水；项目为临时拌合站，2031年服务期满后拆除全部设施，清理污染物，恢复原始未利用土地，消除生态遗留问题。		
--	--	--	--	---	--	--