

关于《昆玉市浩恒建材制造有限公司自保温砌块厂建设项目（重新报批）生态环境影响报告表》拟作出的建设项目生态环境影响评价文件审批意见的公示

序号	项目名称	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况	建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件（链接）
1	昆玉市浩恒建材制造有限公司自保温砌块厂建设项目（重新报批）生态环境影响报告表	昆玉市浩恒建材制造有限公司	新疆昂熠环境科技有限责任公司	本项目位于新疆生产建设兵团第十四师昆玉市昆冈大道 G3012 高速公路以南 360 米昆创建材产业园内。建设内容：项目总占地面积为 35683.95 m²，租赁昆玉市昆创建材制造有限公司用地，主要建设 1 条自保温砌块生产线、1 条透水砖与路沿石生产线、1 条大理石生产线，同时配套办公及生活设施以及储运及辅助设施。本项目总投资 900 万元，环保投资约 60 万	（一）严格落实大气污染防治措施。施工期主要做好设备安装、场地清扫扬尘管控，及时收集处置安装废弃物，减少施工扬尘影响。运营期自保温砌块生产线筒仓及搅拌粉尘经布袋除尘器处理后通过 15m 高 DA001 排气筒排放；发泡废气经除雾器+二级活性炭吸附装置处理后由 15m 高 DA002 排气筒排放；柴油蒸汽锅炉烟气直接经 20m 高 DA003 排气筒排放；自保温砌块及大理石切割粉尘经集气罩收集处理后通过 15m 高 DA004 排气筒排放；透水砖、路沿石生产线砂石料上料、筒仓、搅拌粉尘经布袋除尘器处理后合并由 15m 高 DA005 排气筒排放。颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013），发泡废气中非甲烷总烃、苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单），锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 燃油锅炉限值。砂石料存放于密闭堆棚，采取洒水抑尘；厂区道路硬化并定期洒水清扫，控制堆场、运输及柴油储罐无组织废气。废气治理设施按照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及非金属矿物制品工业》(HJ	/	无

			元，约占总投资的6.7%。	1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉工业》（HJ 953-2018）开展运维，确保废气稳定达标排放，厂界及厂区内无组织废气满足相应标准要求。 （二）严格落实水污染防治措施。施工期施工废水、生活污水收集处置，禁止乱排漫流。运营期搅拌机清洗、湿法切割、地面冲洗、锅炉排水等全部生产废水进入三级沉淀池处理后回用于生产，不得外排；生活污水经 50m³化粪池收集后拉运至昆玉经济技术开发区工业污水处理厂处置。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）落实厂区分区防渗，发泡车间、危废库、柴油储罐区等重点防渗区，搅拌区、沉淀池、化粪池等一般防渗区，办公道路等简单防渗区分别落实防渗工程；柴油储罐区配套导流沟槽及集液池，严防跑冒滴漏，防范土壤、地下水污染风险。 （三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排设备安装作业，降低安装噪声影响。运营期搅拌机、切割机、风机、泵类等高噪声设备布置于厂房内部，采取基础减振、车间墙体隔声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。加强设备日常检修维护，避免设备故障引发噪声超标。 （四）严格落实固体废物处置措施。施工期地面清扫垃圾、设备安装废弃物统一收集，交由环卫部门清运处置。运营期除尘器收集粉尘、沉淀池废渣回用于生产；浇筑成型废料、切割废料外售综合利用；软水制备废树脂由厂家回收。废机油、废机油桶、废活性炭等危险废物分类贮存于 50m³封闭式危废库，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），按照危险废物转移管理办法办理转移手续，委托具备资质单位处置。一般固废贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；生活垃圾集中收集由环卫部门清运。建立完整固体废物管理台账，各类固废全	
--	--	--	----------------------	---	--

					部妥善处置，杜绝二次污染。 （五）严格落实生态环境保护措施。施工期全部在现有硬化厂区内开展作业，不新增地表扰动，避免加剧土地沙化。运营期严格落实厂区分区防渗工程；配套建设 200m³应急事故池及导流设施，收集事故废液及消防废水；落实柴油、聚苯乙烯颗粒等风险物质泄漏、火灾等环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并完成备案。规范排污口设置，严格落实环境监测计划；生产活动不得超出项目工业用地范围，做好厂区防风固沙管控，保护区域生态环境。		
--	--	--	--	--	--	--	--