关于《一牧场昆仑山大峡谷景区滑雪场项目》拟作出的建设项目生态环境影响评价文件审批意见的公示

序号	项目名称	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况	建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件（链接）
1	一牧场昆仑山大峡谷景区滑雪场项目	新疆昆仑山雪域旅游开发有限公司	新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司	本项目位于第十四师一牧场1连境内亚门草场、昆仑山大峡谷景区内，一牧场地处和田地区策勒县境内、昆仑山北麓。建设内容：项目建设滑雪道：1条初级道（长200m、宽30m）、3条中级道（分别长577m、295m、294m，宽25m，停止区3725m²）、1条雪圈道（长110m、宽25m）；中级道缆车1条，长565m；魔毯3条，总长367m；3处雪地露营平台，共3020m²；	**（一）严格落实生态环境保护措施：**施工期，项目不得压占生态保护红线，红线边界设围栏和警示牌，红线内严禁设置取土场、弃渣场、拌合站和营地；划定30m作业带、沿现有牧道运输、不新开便道，避开6—8月暴雨期；草地先剥离表土和草皮单独堆存并拦挡苫盖。禁止驶入盖度大于10%的草地，做到“采一片、回填一片、恢复一片”。施工结束48小时内平整场地、回覆表土0.2m、喷播紫花针茅和驼绒藜1.5g/m²，设1.2m铁丝网围栏封育3年，盖度恢复至现状水平、物种数不少于3种/样方，严禁使用外来草种，并按规定缴纳草原植被恢复费。机械限速15km/h、禁鸣，避开晨昏和正午觅食高峰；严禁猎捕、投喂、惊扰野生动物。落实生态监理和样线监测，完工提交生态恢复报告。运营期，实行游客限域管理，活动限于雪道及服务设施范围，禁止进入周边草场，加强防火宣传；不引进新草种、不施农药化肥。雪季结束后对雪道占地区和裸露边坡及时草皮回铺、补播本地草种。建立生态台账，开展植被恢复跟踪、野生动物通道巡查和红线缓冲带巡护，纳入竣工环保验收。 **（二）严格落实大气污染防治措施。**施工期，不设拌合站，建筑材料外购或依托山下商品混凝土站。落实“六个百分之百”，1.8m以上硬质围挡100%围挡、易产尘物料密闭或100%覆盖、主体施工密目网封闭、车	/	无

				室外气球靶场 1 处，400m²。配套工程包括路灯 25 盏、敞开水池（容量 4482.56m³，带保温层和液位传感器，DN150PE 输水管埋深≥1.2m）、泵房（144m²，框架结构）、给水 DN100 管道接项目区给水站、化粪池及污水拉运、两路 10kV 电源、消防和壁挂电暖器采暖；储运设施包括 30m² 生活垃圾收集站和停车场 12m²成品危废间等。本项目总投资 2500 万元，环保投资 87 万元，占项目总投资的 3.48%。	辆驶离冲洗轮胎不带泥上路、渣土密闭输送、五级以上大风停止土方作业；裸面每日洒水 2 次、风速大于 4m/s 加洒，开挖实时喷雾，出入口设环境保护监督牌。运输车辆覆盖密闭、不超载超宽超高，风速大于 4m/s 停止运输。施工机械以国三非道路机械为主，定期保养，尾气达标排放。运营期，食堂油烟经静电式油烟净化系统处理（净化效率不低于 98%）后达标排放；备用柴油发电机仅应急启用，燃油合格并定期维护；管控进场车辆、禁止黄标车，扬尘区段洒水降尘；垃圾桶保持清洁，必要时喷洒除臭剂。区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）二级标准。 **（三）严格落实水污染防治措施。**施工期，机械设备加强检修、杜绝跑冒滴漏，出现漏油立即停工维修或更换。营地设钢砼隔油池，食堂含油废水经隔油后进入化粪池，池体采用成品玻璃钢、底部满铺防渗膜并浇筑混凝土垫层，四周砌 0.3m 高围堰，坡面导流沟引雨水入沉淀池防暴雨漫池；生活污水由吸污车抽运至一牧场污水处理厂，全程无滴漏、不外排，执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准。冲洗废水经隔油沉淀后回用于洒水、降尘和植被恢复；材料场及挖填方四周设截留沟，汇水入沉淀池。运营期，餐饮废水经隔油池预处理、卫生间污水经化粪池处理后，定期由吸污车拉运至一牧场污水处理厂处理（约 35km，已落实接纳承诺），执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准；吸污车须有危险品运输资质、罐体年检合格、安装 GPS 和电子封签，出车前检查确认无渗漏。造雪用水经 DN100 管道接项目区给水站，95%取水保证率下保障下游生态基流；取水口设格栅拦污和在线计量，配套生态流量泄放设施，枯水期控制取水比例，周边 50m 划保护区、禁止排污倒垃圾；建立取用水台账，开展下游水量水质季度监测，编制突发环境事件应急预案。造雪不添加化学制剂、不使用融雪剂，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。 **（四）严格落实噪声污染防治措施**。施工期，选用低噪低振设备并配消		

					声、隔音和减振装置，避免多台高噪设备同场同时作业，场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）达标排放。运营期，造雪车、水泵等选用隔音防震型设备，采取消声、隔声、基础减振措施；电气设备和导线合理选型、接口接触良好，减少火花及电晕噪声；加强设备日常维护，故障立即停机检修，噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类标准，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2 类标准。 **（五）严格落实固体废物防治措施。**施工期，挖填平衡后无永久弃方，弃土弃料及时清运，表土按第（一）项要求堆存回覆。建筑垃圾设临时堆场、树立标识牌并做防雨防渗处理，钢筋、木材、包装材料等分类回收，不可回收部分清运至城建部门指定地点，严禁随意倾倒填埋。废油漆桶、废漆料等危险废物单独收集、集中贮存，交有资质单位处置并执行转移联单。运营期，在雪道入口、餐饮区、休息区每 50m 设分类垃圾桶，配套生活垃圾收集站，保洁员每日清运、密闭转运至一牧场垃圾转运站（处理厂），做到日产日清，处置费用由运营单位承担。压雪车、雪地摩托、油料储存罐维修产生的废机油等危险废物，分区存放于 12m² 成品危废暂存间，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023），落实防渗、防雨、防漏和警示标识，重点防渗区采用 2mmHDPE 膜加 20cm 厚抗渗混凝土，建立台账并规范转移。		